

GERLE Kft.

7300 Komló, Kossuth L. u. 3.

23118036-2-02

Név :

Komló, 2018.11.28.

Mekényes Község Önkormányzata

Cím :

Mekényes

A munka leírása:

Burkolat javítási munkák

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 313 786 | 269 189 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 313 786 | 269 189 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 582 975 | |
| 2.2 Áfa | 27% | 157 403 |
| 3. A munka ára | 740 378 | |

GERLE KFT. 1

7300 Komló, Kossuth L. u. 3.

Cégszám: 02-09-076845

Adószám: 23118036-2-02

Bsz.: 50800172-11100276


Aláírás

MODUL ÖSSZESÍTŐ

| Modul megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Belső burkolat készítés | 91 682 | 105 550 |
| Lépcső javítási munkák | 222 104 | 163 639 |
| Összesen: | 313 786 | 269 189 |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés - belső burkolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 42-011- 2.1.1.1- 0151721 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 | 14,4 m2 | 225 | 408 | 3 240 | 5 875 |
| 2 | 42-011- 2.1.1.4.1- 0310222 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 | 14,4 m2 | 833 | 544 | 11 995 | 7 834 |
| 3 | 42-022- 1.1.1.2.1.1- 0311705 | Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE | 14,4 m2 | 4 752 | 5 202 | 68 429 | 74 909 |
| 4 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0311705 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, köporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE | 16,6 m | 483 | 1 020 | 8 018 | 16 932 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 91 682 | 105 550 |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés - lépcső burkolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | 42-011- 2.2.1.1- 0151721 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 | 14,58 m2 | 225 | 408 | 3 281 | 5 949 |
| 2 | 42-011- 2.2.1.3.1- 0212044 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001 | 10,8 m2 | 944 | 986 | 10 195 | 10 649 |
| 3 | 42-022- 1.2.1.2.1.1- 0311705 | Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20-40x40cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 | 3,24 m2 | 4 741 | 5 066 | 15 361 | 16 414 |
| 4 | 42-022- 2.2.2.1.1- 0311705 | Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE | 3,6 m | 483 | 1 020 | 1 739 | 3 672 |
| 5 | 42-022- 2.2.2.2.1- 0311705 | Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, lépcsős kivitelben, ragasztva, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE | 14,2 m | 966 | 1 700 | 13 717 | 24 140 |
| 6 | 42-022- 3.2.1.1.2.1- 0311705 | Lépcsőburkolat készítése 50 cm kiterített szélességig, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE | 25,2 m | 6 500 | 3 060 | 163 800 | 77 112 |
| 7 | K-01 | Lépcső előállítás megszüntetése kiragasztással 20 cm szélességig | 25,2 m | 556 | 1 020 | 14 011 | 25 704 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 222 104 | 163 639 |